

Den Braven DenBit Disper DN vízszigetelés készítése 50cm szélességben két rétegben				
39 fm		egységár		
	anyagköltség	1 200 Ft	46 800 Ft	
	munkadíj	2 500 Ft		97 500 Ft
38,5cm ThermaCore tartófal építése				
100 m2		egységár		
	anyagköltség	29 420 Ft	2 942 000 Ft	
	munkadíj	15 000 Ft		1 500 000 Ft
38,5cm ThermaCore áthidaló beépítése alátámasztással				
11 fm		egységár		
	anyagköltség	16 420 Ft	180 620 Ft	
	munkadíj	12 000 Ft		132 000 Ft
38,5cm ThermaCore lezáró profil beépítése kitámasztással				
20 fm		egységár		
	anyagköltség	8 420 Ft	168 400 Ft	
	munkadíj	6 000 Ft		120 000 Ft
38,5cm ThermaCore tartófal vasszerelése				
110 m2		egységár		
	anyagköltség	5 000 Ft	550 000 Ft	
	munkadíj	5 000 Ft		550 000 Ft
38,5cm ThermaCore tartófal betonozása				
15 m3		egységár		
	anyagköltség	50 000 Ft	750 000 Ft	
	munkadíj	50 000 Ft		750 000 Ft
Nettó anyagköltség összesen			4 637 820 Ft	
Nettó munkadíj összesen				3 149 500 Ft

Költségvetés

Kivitelező adatai

Cég név: Gelavi Bau Kft

Székhely: 2151 Fót, Szent Imre u. 113.

Tel: 70 411 28 99


E-mail: gelavibau@gmail.com

Adószám: 26525493-2-13

Nűj szám: 464261652

web: www.gelavi.hu

webshop: www.gelashop.hu



Megrendelő adatai

Név:

Cím:

Telefon:

Építkezés címe

hrsz:

Nűj szám:

	Anyagköltség	Munkadíj
Alapozás szerkezeti munkái	3 345 600 Ft	1 520 000 Ft
Földszint szerkezetépítő munkái	4 637 820 Ft	3 149 500 Ft
Nettó költség	7 983 420 Ft	4 669 500 Ft
5% Áfa	399 171 Ft	233 475 Ft
Bruttó költség	8 382 591 Ft	4 902 975 Ft

Bruttó végösszeg

13 285 566 Ft

78m²

170 328 Ft /m²

Dátum: 2026.01.01

Érvényes: **Visszavonásig**

Alapozási munkák

Épület kitűzése

1 egység

egységár

anyagköltség
munkadíj

25 000 Ft
150 000 Ft

25 000 Ft

150 000 Ft

Sávalap ásása gépi erővel

1 egység

egységár

anyagköltség
gépirányítás

150 000 Ft
50 000 Ft

150 000 Ft

50 000 Ft

Sávalap igazítása kézi erővel

39 fm

egységár

anyagköltség
munkadíj

0 Ft
1 500 Ft

0 Ft

58 500 Ft

Sávalap vasalása statikai terv szerint

39 fm

egységár

anyagköltség
munkadíj

5 000 Ft
5 000 Ft

195 000 Ft

195 000 Ft

Sávalap betonozása betonszivattyúval 50*60cm

16 m3

egységár

anyagköltség
munkadíj

70 000 Ft
10 000 Ft

1 120 000 Ft

160 000 Ft

36cm **Gelatherm** hőhídmentes lábazat építése

20 m2

egységár

anyagköltség
munkadíj

18 640 Ft
15 000 Ft

372 800 Ft

300 000 Ft

Zsalukő betonozása betonszivattyúval

4 m3

egységár

anyagköltség
munkadíj

70 000 Ft
10 000 Ft

280 000 Ft

40 000 Ft

Földtükör készítése gépi erővel

1 egység

egységár

anyagköltség
gépirányítás

100 000 Ft
0 Ft

100 000 Ft

0 Ft

Sóderágy tömörítése

91 m2

egységár

anyagköltség
munkadíj

0 Ft
1 500 Ft

0 Ft

136 500 Ft

Csatorna, víz kiállítás készítése sóderágyban vezetve

1 egység

	egységár		
anyagköltség	100 000 Ft	100 000 Ft	
munkadíj	100 000 Ft		100 000 Ft

6mm 15X15cm 2150X5000mm háló fektetése

10 db

	egységár		
anyagköltség	15 000 Ft	150 000 Ft	
munkadíj	6 000 Ft		60 000 Ft

Gelatherm hőhídmentes oldalzsalu beépítése

40 fm

	egységár		
anyagköltség	3 820 Ft	152 800 Ft	
munkadíj	3 000 Ft		120 000 Ft

10cm vastag szerelőbeton készítése betonszivattyúval

10 m3

	egységár		
anyagköltség	70 000 Ft	700 000 Ft	
munkadíj	15 000 Ft		150 000 Ft

Nettó anyagköltség összesen	3 345 600 Ft		
Nettó munkadíj összesen			1 520 000 Ft