

Költségvetés

Kivitelező adatai

Cég név: Gelavi Bau Kft

Székhely: 2151 Fót, Szent Imre u. 113.

Tel: 70 411 28 99

E-mail: gelavibau@gmail.com

Adószám: 26525493-2-13

web: www.gelavi.hu

Nüj szám: 464261652

webshop: www.gelashop.hu

Megrendelő adatai

Név:

Cím:

Telefon:

Építkezés címe

hrsz:

Nüj szám:

	Anyagköltség	Munkadíj
Alapozás szerkezeti munkái	4 841 080 Ft	2 585 500 Ft
Földszint szerkezetépítő munkái	6 594 880 Ft	4 157 000 Ft
Nettó költség	11 435 960 Ft	6 742 500 Ft
5% Áfa	571 798 Ft	337 125 Ft
Bruttó költség	12 007 758 Ft	7 079 625 Ft

Bruttó végösszeg

19 087 383 Ft

112m2

170 423 Ft /m2

Dátum: 2026.01.01

Érvényes: **Visszavonásig**

Alapozási munkák

Épület kitűzése

1 egység

egységár

anyagköltség
munkadíj

25 000 Ft
150 000 Ft

25 000 Ft

150 000 Ft

Sávalap ásása gépi erővel

1 egység

egységár

anyagköltség
gépirányítás

250 000 Ft
50 000 Ft

250 000 Ft

50 000 Ft

Sávalap igazítása kézi erővel

63 fm

egységár

anyagköltség
munkadíj

0 Ft
1 500 Ft

0 Ft

94 500 Ft

Sávalap vasalása statikai terv szerint

53 fm

egységár

anyagköltség
munkadíj

5 000 Ft
5 000 Ft

265 000 Ft

265 000 Ft

Sávalap betonozása betonszivattyúval 50*60cm

17 m3

egységár

anyagköltség
munkadíj

70 000 Ft
10 000 Ft

1 190 000 Ft

170 000 Ft

36cm **Gelatherm** hőhídmentes lábazat építése

27 m2

egységár

anyagköltség
munkadíj

18 640 Ft
15 000 Ft

503 280 Ft

405 000 Ft

Zsalukő betonozása betonszivattyúval

6 m3

egységár

anyagköltség
munkadíj

70 000 Ft
20 000 Ft

420 000 Ft

120 000 Ft

Földtükör készítése gépi erővel

1 egység

egységár

anyagköltség
gépirányítás

250 000 Ft
50 000 Ft

250 000 Ft

50 000 Ft

Földtükör tömörítése

112 m2

egységár

anyagköltség
munkadíj

500 Ft
3 000 Ft

56 000 Ft

336 000 Ft

Sóderágypárterítése					
13 m3		egységár			
	anyagköltség	20 000 Ft	260 000 Ft		
	munkadíj	15 000 Ft		195 000 Ft	
Sóderágypár tömörítése					
118 m2		egységár			
	anyagköltség	500 Ft	59 000 Ft		
	munkadíj	1 500 Ft		177 000 Ft	
Csatorna, víz kiállás készítése sóderágypárban vezetve					
1 egység		egységár			
	anyagköltség	100 000 Ft	100 000 Ft		
	munkadíj	150 000 Ft		150 000 Ft	
6mm 15X15cm 2150X5000mm hálópár fektetése					
13 db		egységár			
	anyagköltség	20 000 Ft	260 000 Ft		
	munkadíj	6 000 Ft		78 000 Ft	
Gelatherm hőhídmentes oldalsalópár beépítése					
40 fm		egységár			
	anyagköltség	3 820 Ft	152 800 Ft		
	munkadíj	3 000 Ft		120 000 Ft	
10cm vastag szerelópár beton készítése betonszivattyúval					
15 m3		egységár			
	anyagköltség	70 000 Ft	1 050 000 Ft		
	munkadíj	15 000 Ft		225 000 Ft	
Nettó anyagköltség összesen			4 841 080 Ft		
Nettó munkadíj összesen				2 585 500 Ft	

Den Braven DenBit Disper DN vízszigetelés készítése 50cm szélességben két rétegben				
53 fm		egységár		
	anyagköltség	1 200 Ft	63 600 Ft	
	munkadíj	2 500 Ft		132 500 Ft
38,5cm ThermaCore tartófal építése				
139 m2		egységár		
	anyagköltség	29 420 Ft	4 089 380 Ft	
	munkadíj	15 000 Ft		2 085 000 Ft
38,5cm ThermaCore áthidaló beépítése alátámasztással				
13 fm		egységár		
	anyagköltség	16 420 Ft	213 460 Ft	
	munkadíj	12 000 Ft		156 000 Ft
38,5cm ThermaCore lezáró profil beépítése kitámasztással				
32 fm		egységár		
	anyagköltség	8 420 Ft	269 440 Ft	
	munkadíj	6 000 Ft		192 000 Ft
38,5cm ThermaCore tartófal vasszerelése				
139 m2		egységár		
	anyagköltség	5 000 Ft	695 000 Ft	
	munkadíj	5 000 Ft		695 000 Ft
38,5cm ThermaCore tartófal betonozása				
15 m3		egységár		
	anyagköltség	50 000 Ft	750 000 Ft	
	munkadíj	50 000 Ft		750 000 Ft
Pillér falazása Leier Patio falazókőből				
6 fm		egységár		
	anyagköltség	15 000 Ft	90 000 Ft	
	munkadíj	20 000 Ft		120 000 Ft
Talpszelemen csavarok beépítése				
53 db		egységár		
	anyagköltség	8 000 Ft	424 000 Ft	
	munkadíj	500 Ft		26 500 Ft
Nettó anyagköltség összesen			6 594 880 Ft	
Nettó munkadíj összesen				4 157 000 Ft